



試験にご協力いただき誠にありがとうございました。測定結果を下記のように報告致します。

事業所名 : ***信用金庫本店様
測定期間 : 2月21日～3月7日 16日間
測定条件 : 2F 応接室天井エアコン4基 個室2部屋各1基 節電パネルAIR ECO エアエコ6セット設置
測定機器 : オムロン電力ロガー ZN-CTC21

設置無し 2/21～2/28 4日間 エアコン設定温度：23℃					
日付	2月22日	2月26日	2月27日	2月28日	総消費電力
平均外気温℃	5.2	7.5	6.7	7.9	
消費電力 (kwh)	36.2	18.4	32.4	27.3	114.3
設置有り 2/29～3/6 4日間 エアコン設定温度：23℃					
日付	2月29日	3月1日	3月4日	3月6日	総消費電力
平均外気温℃	6.9	9.3	7.9	5.6	
消費電力 (kwh)	12.1	23.6	21.6	23.2	80.5
設置無し期間総消費電力114.3－設置有り80.5Kwh＝33.8Kwh削減量					
削減率：29.5%					
注釈					
・ 2月21日は夕方17時頃の測定スタートの為、集計から除外しています。					
・ 3月7日は設置無し期間が4日間に合わせる為、集計から除外しています。					
・ 3月5日だけは夜20時頃までエアコンが稼働しており、他の日との稼働時間が18時頃までと比べると長いので集計から除外しています。					
・ 平均外気温は気象庁発表データに基づきます。					



まとめ

テストの結果の電力削減率 29.5%という数値は良好なものであると判断いたします。
この削減値を元に、施設全体の電気代削減試算表を作成できますので、ぜひご検討お願いいたします。